

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY MALRSKIE I RENOWACYJNE POM. ARCHIWUM
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA UL. KOŻUCHOWSKA 8
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Demontaż rolet materiałowych pionowych w pom. 01- szt2 pom. 01;02;0.7;08 1.20*1.45*2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
2	KNR-W 4-02 0229-05 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny nieaktywnego rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm w korytarzu pom. 0.14 2.50	m m	 2.50	
				RAZEM	2.50
3	analiza indywidualna	Zadeklowanie pianką rurociągu #150 w ścianie 2	m ^{sc} m ^{sc}	 2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku w miejscach zlikwidowanych i zapiakowanych rur w ścianach 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6	analiza indywidualna	Montaż folii lustrzanej samoprzylepnej na szybach okien w pom. 01 pom. 01;02;0.7;08 1.20*1.45*2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
7	KNR 4-01 1202-08 analogia	Zeskrobanie powłok malarskich z nalotami pleśni oraz zmurszałych powierzchni tynków pom. 01;02;0.7;08 1.0*0.50+0.30*1.0+1.50*0.80+(1.52+5.12)*2*3.50	m ² m ²	 48.48	
				RAZEM	48.48
8	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża płynem iniekcyjno-impregnujący 900 Kreisel 48.48	m ² m ²	 48.48	
				RAZEM	48.48
9	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gładź renowacyjna 930 - KRAISEL o gr. 1 mm 48.48	m ² m ²	 48.48	
				RAZEM	48.48
10	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gładź renowacyjna - pogrubienie o 1 mm 48.48	m ² m ²	 48.48	
				RAZEM	48.48
11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach w pom. nr 0,14 (6.79+0.45*2+0.30*2)*2.10	m ² m ²	 17.41	
				RAZEM	17.41
12	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna pod tynk renowacyjny 17.71	m ² m ²	 17.71	
				RAZEM	17.71
13	KNR 0-26 0642-02	Tynki renowacyjne gr. do 2,5 cm na podłożach z cegły na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - wykonywane ręcznie 17.71	m ² m ²	 17.71	
				RAZEM	17.71
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów pom. nr 01;02;04;05;016;0.7;09;0.12; [(3.61+3.48)*2*3.50+(5.45+3.48)*2*3.50+5.45*3.48+1.83*2*3.30+(6.86+1.16)*2*3.50+6.86*1.16+1.83*1.93+(4.15+2.74)*2*3.50+4.15*2.74+(3.90+1.67)*2*3.50+3.90*1.67+(3.17+1.96)*2*4.50+3.17*1.96*1.2+(6.66+3.78)*2*4.50+(3.01*2+2.22)*3.50+6.66*3.78+3.01*2.22+(6.62+6.85)*2*4.50+6.62*6.85+(5.92+2.63)*2*3.50+5.92*2.63+(2.22+1.52)*3.40+2.22*1.52]*0.50	m ² m ²	 393.73	
				RAZEM	393.73
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - w pom. 04;05;014;016 do wys. 1,60 m farba o podwyższonej odporności na ścieranie ~ 136,0m ² pom. nr 01;02;04;05;016;0.7;08;09;0.12;0.14 [787.46+(5.12+1.52)*2*3.50+5.12*1.52+(6.79+0.45*2+0.30*2)*3.50]*0.50	m ² m ²	 435.37	
				RAZEM	435.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów [787.46+(5.12+1.52)*2*3.50+5.12*1.52+(6.79+0.45*2+0.30*2)*3.50]*0.50	m ² m ²	 435.37	
				RAZEM	435.37
17	analiza indywidualna	Dodatek za zabezpieczanie posadzek i regałów folią 3.61*3.48+5.45*3.48+6.86*1.16+1.83*1.93+4.15*2.74+3.90*1.67+3.17*1.96+3.01*2.22+6.66*3.78+6.62*6.85+5.92*2.63+2.22*1.52	m ² m ²	 163.26	
				RAZEM	163.26
18	KNR 2-02 2003-06 z.sz. 5.1. 9929 analogia	Ścianki działowe z płyt GK na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2- zabudowa otworu przejściowego z pom. 1.15 do 1.16 0.90*2.05	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem-ściana z zabudowywanym otworem 3.98*3.45	m ² m ²	 13.73	
				RAZEM	13.73
20	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCV 1.0	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00