

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POM.ARCHIWAŁNYCH 01.19-01.24
ADRES INWESTYCJI : PL. SŁOWIAŃSKI 2
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA, SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2
DATA OPRACOWANIA : 2017-03-08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-03-08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 4-01	Rozebranie przegrody wc typu SANIPOL	m ²		
d.1	0426-02	2.27*1.85	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
3	KNNR 8 0225-	Demontaż ustępu z miską porcelanową wraz ze stelażem systemowym	kpl.		
d.1	05	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNNR 8 0225-	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
d.1	03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm z zasłepieniem w przestrzeni ścian	szt.		
d.1	0233-06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm z zasłepieniem w przestrzeni stropu	szt.		
d.1	0233-08	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia wodnego do zaworów z zasłepieniem odgałęzień	szt.		
d.1	0233-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0230-04	3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm z zakorkowaniem jednego podejścia	szt.		
d.1	0234-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNNR 9 0501-	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.		
d.1	06	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNNR 9 0501-	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	05	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNNR 9 0401-	Demontaż łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1	07	6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNNR 9 0402-	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych, natynkowych	szt.		
d.1	05	10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
14	d.1 analiza indywidualna	Demontaż starych listew instalacyjnych-demontaż okablowania w gestii inwestora	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
15	d.1 analiza indywidualna	Odkręcenie od podłoża (od ścianek do rozbiórki) listew i 3 czujek dymu z okablowaniem i montaż na sufitach z ewentualnym uzupełnieniem listew instalacyjnych, zabezpieczeniem przed zapaleniem i uszkodzeniem mechanicznym, w uzgodnieniu z serwisantem instalacji i ewentualnym jego zaangażowaniem.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(1.86+1.33)*2*2.0+(2.17+2.27)*2*2.0-(0.90*2.05*3)	m ²	24.99	
				RAZEM	24.99
17	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2.16*2.65+5.32*2.65+2.82*2.65-(0.90*2.05*2)	m ²	23.61	
				RAZEM	23.61
18	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	1.71*2.65-0.90*2.05	m ²	2.69	
				RAZEM	2.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - pom. 01.21 3.70*2.27	m ² m ²	 8.40	
				RAZEM	8.40
20 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z płytek PCV - pom. 01.19-01.20 5.32*2.76+3.43*3.70	m ² m ²	 27.37	
				RAZEM	27.37
21 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej-warstwy wyrównawczej r. gr. 6 cm - pom. 01.22-01.24; 01.21 5.32*2.98+8.40	m ² m ²	 24.25	
				RAZEM	24.25
22 d.1	KNR AT-17 0108-02	Cięcie ścian z betonu zbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą z tarczą diantową-pod otwory komunikacyjne (2.0*2+1.25)*2*2+(1.70+0.24*2+0.45*2)*2*0.12	m ² m ²	 3.26	
				RAZEM	3.26
23 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-wykucie otworów drzwiowych 1.25*2.20*0.30*2	m ³ m ³	 1.65	
				RAZEM	1.65
24 d.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 24.99*0.01+22.81*0.15+2.69*0.09+7.72*0.02+27.37*0.005+23.57*0.06+1.0	m ³ m ³	 6.62	
				RAZEM	6.62
2		ROBOTY BUDOWLANE			
25 d.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
26 d.2	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
27 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.70*0.12*0.22*2*2	m ³ m ³	 0.18	
				RAZEM	0.18
28 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych I NP 140 mm 1.70*4	m m	 6.80	
				RAZEM	6.80
29 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.70*4	m m	 6.80	
				RAZEM	6.80
30 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 59*24*24 0.90*0.31*2.0	m ³ m ³	 0.56	
				RAZEM	0.56
31 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z bloczków gazobetonowych o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.90*2.05*2	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
32 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.0*2.10*6	m ² m ²	 12.60	
				RAZEM	12.60
33 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach wykutych otworów o szerokości do 40 cm (2.20*2+1.20)*2+1.70*2*2	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
34 d.2	KNR 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie warstwy wyrównawczej gr. 4cm z zatarciem na ostro 24.25	m ² m ²	 24.25	
				RAZEM	24.25
35 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pozio- me 27.37	m ² m ²	 27.37	
				RAZEM	27.37
36 d.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 24.25+27.37	m ² m ²	 51.62	
				RAZEM	51.62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	analiza indywidualna	Likwidacja progu w wejściu do przedsionka wc przez skucie płytek na szer. ~ 30 cm i gr. ~ 5 cm , wyprofilowanie spadku i uzupełnienie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 i odcieciem kątownikiem aluminiowym. 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
38 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm po rozebranych ściankach 2.65*5	m m	 13.25	 13.25
39 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitu 5.73*5.32+3.70*3.43+2.27*3.70 ściany (5.73+5.32)*2*2.65+(3.70+3.43)*2*2.65+(2.27+3.70)*2*2.65+1.0*2.10*2+3.60*2.65-1.20*2.20*2	m ² m ² m ²	 51.57 136.46	 13.25 188.03
40 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 51.57	m ² m ²	 51.57	 51.57
41 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (5.73+5.32)*2*2.65+(3.70+3.43)*2*0.65+(2.27+3.70)*2*0.65+1.0*0.50*2+3.60*2.65	m ² m ²	 86.14	 86.14
42 d.2	KNR-W 2-02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (3.70+3.43)*2*2.00+(2.27+3.70)*2*2.00-1.20*2.00*2	m ² m ²	 47.60	 47.60
43 d.2	KNR 4-01 1206-01	Uzupełnienie jednokrotnego malowania farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian po zamurowaniu otworów bez szpachlowania- 1x po zamurowaniach + 1x cała ściana 1.0*1.60*2+5.70*1.60	m ² m ²	 12.32	 12.32
44 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego 90*200 1.80	m ² m ²	 1.80	 1.80
45 d.2	analiza indywidualna	Dokotwienie ościeżnicy drzwiowej drzwi p.poż. od strony zamka z niezbędnym wycięciem obudowy GK, odkuciem zaprawy na styku z ościeżnicą, jej uzupełnienie zaprawą naprawczą, osadzeniem kotew stalowych rozporowych, uzupełnieniem tynków i pomalowaniem. 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
3		ROBOTY SILNOPRĄDOWE			
46 d.3	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 w nowopowstałych pom. archiwum 01.19-01.22 z wykuciem i zaprawieniem bruzd i włączeniem do tablicy bezpiecznikowej w korytarzu do przygotowanych zabezpieczeń. 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
47 d.3	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe podwójne (2 szt) wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 w pomieszczeniach administracyjnych z wykuciem i zaprawieniem bruzd i włączeniem do tablicy bezp. w korytarzu do przygotowanych zabezpieczeń 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
48 d.3	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych 2x36W 7	kpl. kpl.	 7.00	 7.00
49 d.3	analiza indywidualna	Pomiary ochronne instalacji 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
4		ROBOTY SANITARNE			
50 d.4	KNR 8 0117-02 analiza indywidualna	Wymiana wyeksploatowanych zaworów kulowych i srubunków na poziomie - 2 w pom. archiwum nr 02.6 na rurach przyłącznych zasilających węzły wc przy pokojach przesłuchań na poziomie -1 o śr.25 mm ze spuszczeniem wody z instalacji 2+2	szt szt	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00