

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 R+ŚP

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POM. BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA UL. KOŻUCHOWSKA 8
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA , SANITARNA.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2
DATA OPRACOWANIA : 2017-08-28

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-08-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POM. PARTERU			
1.1		POM. BIUROWE NR 1.1			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		4.33*2.60+0.57*0.30	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
4 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		11.43	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
		11.43	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		11.43	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
		4.33*4	m	17.32	
				RAZEM	17.32
8 d.1.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych	m ²		
		11.43	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
9 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
		11.43	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
		(4.63+2.60)*2*3.24-1.1*2.10	m ²	44.54	
				RAZEM	44.54
11 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.43	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
12 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		44.54	m ²	44.54	
				RAZEM	44.54
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimax w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
14 d.1.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.50	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
1.2		POM. BIUROWE NR 1.2			
15 d.1.2	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1.2	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		4.42*2.53	m ²	11.18	
				RAZEM	11.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.2	0818-05	11.18	m ²	11.18	
				RAZEM	11.18
19	KNR-W 4-01	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
d.1.2	0439-01	11.18	m ²	11.18	
	analogia			RAZEM	11.18
20	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1.2	0439-01	11.18	m ²	11.18	
				RAZEM	11.18
21	KNR-W 4-01	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
d.1.2	0417-01	4.42*4	m	17.68	
	analogia			RAZEM	17.68
22	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm	m ²		
d.1.2	4007-03	11.18	m ²	11.18	
				RAZEM	11.18
23	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
d.1.2	202 1136-01	11.18	m ²	11.18	
				RAZEM	11.18
24	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności (4.42+2.53)*2*3.24-1.1*2.10	m ²		
d.1.2	1204-08		m ²	42.73	
				RAZEM	42.73
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	11.18	m ²	11.18	
				RAZEM	11.18
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1204-02	42.73	m ²	42.73	
				RAZEM	42.73
27	KNR-W 2-02	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
d.1.2	1020-01	1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
28	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
d.1.2		0.50	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
1.3		POM. BIUROWE NR 1.3			
29	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupływowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych.	kpl.		
d.1.3	0516-02	1	kpl.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
30	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
d.1.3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
d.1.3	0818-05	4.42*2.20	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
32	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.3	0818-05	9.72	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
33	KNR-W 4-01	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
d.1.3	0439-01	9.72	m ²	9.72	
	analogia			RAZEM	9.72
34	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1.3	0439-01	9.72	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
35	KNR-W 4-01	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
d.1.3	0417-01				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.42*4	m	17.68	
				RAZEM	17.68
36 d.1.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm	m ²		
		9.72	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
37 d.1.3	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
		9.72	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
38 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności (4.42+2.22)*2*3.24-1.1*2.10	m ²		
			m ²	40.72	
				RAZEM	40.72
39 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.72	m ²	9.72	
				RAZEM	9.72
40 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		40.72	m ²	40.72	
				RAZEM	40.72
41 d.1.3	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
42 d.1.3	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.40	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
1.4		POM. BIUROWE NR 1.4			
43 d.1.4	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupływowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.1.4	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.1.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych z oderwaniem listew	m ²		
		4.42*2.06	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
46 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		9.11	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
47 d.1.4	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
		9.11	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
48 d.1.4	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		9.11	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
49 d.1.4	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
		4.42*4	m	17.68	
				RAZEM	17.68
50 d.1.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm	m ²		
		9.11	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
51 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
		9.11	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
52 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności (4.42+2.06)*2*3.24-1.1*2.10	m ²		
			m ²	39.68	
				RAZEM	39.68
53 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.11	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
54 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem 39.68	m ² m ²	 39.68	
				RAZEM	39.68
55 d.1.4	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
56 d.1.4	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.40	m ³ m ³	 0.40	
				RAZEM	0.40
1.5		POM. SERWEROWNI NR 1.5			
57 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności (3.12*2.12)*2*3.24-1.1*2.10	m ² m ²	 40.55	
				RAZEM	40.55
58 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3.12*2.12	m ² m ²	 6.61	
				RAZEM	6.61
59 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem 40.56	m ² m ²	 40.56	
				RAZEM	40.56
60 d.1.5	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia 1.6	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
1.6		POM. BIUROWE NR 1.6			
61 d.1.6	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
62 d.1.6	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
63 d.1.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.42*3.46	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
64 d.1.6	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
65 d.1.6	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
66 d.1.6	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 3.46*7	m m	 24.22	
				RAZEM	24.22
67 d.1.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
68 d.1.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
69 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności (5.42+3.46)*2*3.24-1.1*2.10	m ² m ²	 55.23	
				RAZEM	55.23
70 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem 55.23	m ² m ²	 55.23	
				RAZEM	55.23
72 d.1.6	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
73 d.1.6	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.60	m ³ m ³	 0.60	
				RAZEM	0.60
1.7		POM. BIUROWE NR 1.7			
74 d.1.7	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
75 d.1.7	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
76 d.1.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.42*3.46	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
77 d.1.7	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
78 d.1.7	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
79 d.1.7	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 3.46*7	m m	 24.22	
				RAZEM	24.22
80 d.1.7	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
81 d.1.7	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
82 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności (5.42+3.46)*2*3.24-1.1*2.10	m ² m ²	 55.23	
				RAZEM	55.23
83 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 18.75	m ² m ²	 18.75	
				RAZEM	18.75
84 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem 55.23	m ² m ²	 55.23	
				RAZEM	55.23
85 d.1.7	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
86 d.1.7	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.60	m ³ m ³	 0.60	
				RAZEM	0.60
1.8		POM. BIUROWE NR 1.12			
87 d.1.8	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych. 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	d.1.8 kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
89	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych z oderwaniem listew	m ²		
d.1.8	0816-06	3.75*3.97	m ²	14.89	
				RAZEM	14.89
90	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.8	0818-05	14.89	m ²	14.89	
				RAZEM	14.89
91	KNR-W 4-01	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
d.1.8	0439-01	14.89	m ²	14.89	
	analogia			RAZEM	14.89
92	KNR-W 4-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
d.1.8	0439-01	14.89	m ²	14.89	
				RAZEM	14.89
93	KNR-W 4-01	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek	m		
d.1.8	0417-01	grubości 32 mm	m	19.85	
	analogia	3.97*5		RAZEM	19.85
94	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm	m ²		
d.1.8	4007-03	14.89	m ²	14.89	
				RAZEM	14.89
95	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
d.1.8	202 1136-01	14.89	m ²	14.89	
				RAZEM	14.89
96	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
d.1.8	1204-08	(3.75+3.97)*2*3.24	m ²	50.03	
				RAZEM	50.03
97	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.8	1204-01	14.89	m ²	14.89	
				RAZEM	14.89
98	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
d.1.8	1204-02	50.03	m ²	50.03	
				RAZEM	50.03
99	d.1.8 kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
1.9		POM. BIUROWE NR 1.14			
100	d.1.9 kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
101	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
d.1.9	1204-08	(3.95+2.38)*2*3.24-0.90*1.05	m ²	40.07	
				RAZEM	40.07
102	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.9	1204-01	3.95*2.38	m ²	9.40	
				RAZEM	9.40
103	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
d.1.9	1204-02	40.07	m ²	40.07	
				RAZEM	40.07
104	KNR-W 2-02	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
d.1.9	1020-01	1.60	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
105	d.1.9 kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
1.10		POM. BIUROWE NR 1.15			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.1.1 0	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
107 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
		(3.98+2.43)*2*3.24-0.90*1.05	m ²	40.59	
				RAZEM	40.59
108 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.98*2.43	m ²	9.67	
				RAZEM	9.67
109 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		40.59	m ²	40.59	
				RAZEM	40.59
110 d.1.1 0	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
111 d.1.1 0	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.1	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
1.11		POM. BIUROWE NR 1.17			
112 d.1.1 1	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych.	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
113 d.1.1 1	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
114 d.1.1 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.05*3.95	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
115 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
		16.0	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
116 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		16.0	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
117 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
		3.95*6	m	23.70	
				RAZEM	23.70
118 d.1.1 1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
119 d.1.1 1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z z listwami, progiem i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
120 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
		(4.05+3.95)*2*3.24-1.1*2.10	m ²	49.53	
				RAZEM	49.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
122 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		49.53	m ²	49.53	
				RAZEM	49.53
123 d.1.1 1	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
124 d.1.1 1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.60	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
1.12		POM. BIUROWE NR 1.18			
125 d.1.1 2	KNR-W 4-02 0516-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż po wyk. robót budowlanych grzejnika stalowego dwupłytkowego z konserwacją i regulacją wsporników podłogowych.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
126 d.1.1 2	kalk. własna	Demontaż żaluzji okiennych wewn. Vertical	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
127 d.1.1 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		2.63*3.9	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
128 d.1.1 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		10.26	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
129 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
		10.26	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
130 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		10.26	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
131 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
		3.90*4	m	15.60	
				RAZEM	15.60
132 d.1.1 2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych	m ²		
		10.26	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
133 d.1.1 2	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z listwami, progim i podkładem wygłuszającym z pianki	m ²		
		10.26	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
134 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
		(3.90+2.63)*2*3.24-1.1*2.10	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
135 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.26	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
137 d.1.1 2	KNR-W 2-02 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego pełnego na wzmocnione np. Porta Minimsx w okleinie portadekor z wypełnieniem płytą wiórową otworową - kolor wisnia	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
138 d.1.1 2	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.40	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
1.13		KORYTARZ			
139 d.1.1 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7.38*1.55+5.09*1.93+3.44*1.72	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
140 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podkładu z płyt paździeżowych	m ²		
		27.18	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
141 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		27.18	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
142 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie belek stropowych(legarów) przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
		1.55*15+3.44*3	m	33.57	
				RAZEM	33.57
143 d.1.1 3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB-3 frezowanych gr. 25 mm	m ²		
		27.18	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
144 d.1.1 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin obietowych np. Tarkett Optima, pas przycienny szer. 15 cm z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm w ciemniejszym kolorze	m ²		
		(7.38*1.55+5.09*1.93+3.44*1.72)*1.15	m ²	31.26	
				RAZEM	31.26
145 d.1.1 3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		31.26	m ²	31.26	
				RAZEM	31.26
146 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierównoci	m ²		
		(7.38*2+1.55+5.09*2+1.93+3.44*2+5.08*2+1.93*2)*3.24-(1.0*2.05*5+1.40*2.10*2)	m ²	143.67	
				RAZEM	143.67
147 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.18	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
148 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		143.67	m ²	143.67	
				RAZEM	143.67
149 d.1.1 3	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
1.14		WEŻEŁ SANITARNY			
150 d.1.1 4	KNR 2-02 1218-01 analogia	Wymiana poręczy uchylnych emaliowanych dla niepełnosprawnych "70"	szt.		
		2	szt.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151	KNR 2-02	Wymiana poręczy prostych emaliowanych dla niepełnosprawnych	szt.	RAZEM	2.00
d.1.1	1218-01				
4	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
152	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych 30*30 cm w posadzkach - pierwsza	plyt.		
d.1.1	0813-07				
4		1	plyt.	1.00	
				RAZEM	1.00
153	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek gresowych 30*30 cm w posadzkach - każda następna	plyt.		
d.1.1	0813-08				
4		4	plyt.	4.00	
				RAZEM	4.00
154	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem pęknięć i nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08				
4		15.60+31.20	m ²	46.80	
				RAZEM	46.80
155	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
4		15.60	m ²	15.60	
				RAZEM	15.60
156	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1204-02				
4		31.20	m ²	31.20	
				RAZEM	31.20
1.15		INSTAL. CO-DOD.GRZEJNIKI W POM. 1.1;2.9; KORYTARZ I PIĘTRO;,,			
157	KNR-W 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.1	0505-01				
5		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
158	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1.1	0405-03				
5		3.75*2*3	m	22.50	
				RAZEM	22.50
159	KNR-W 2-15	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
d.1.1	0429-04				
5		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
160	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wym. 600*1000	szt.		
d.1.1	0418-07				
5		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
161	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe termostaticzne	szt.		
d.1.1	0412-02				
5		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
162	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotne	szt.		
d.1.1	0412-02				
5		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00