

# SALA ROZPRAW

POM	105.a
POW.	23,75m2
WYS.	3.00m

## LEGENDA

- PANELE ŚCIENNE
- ZABUDOWA GRZEJNIKA
- PODŁOGA PODNIESIONA
- OBUDOWA SYSTEMOWA Z GK

### SUFIT AKUSTYCZNY SYSTEMOWY PODMIESZANY :

Panele dźwiękochłonne podwieszane na konstrukcji lekkiej aluminiowej, pow. licowa wykończona powłoką malarską, kolor jasny naturalny NCS S0603 Y20R montażu dokonać zgodnie z zaleceniami wybr. producenta, h=300cm

### SYSTEMOWE PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE:

Dźwiękochłonne panele ścienne montowane na podkonstrukcji lekkiej aluminiowej z rdzeniem z wełny szklanej, powierzchnia licowa wykończona powłoką malarską, kolor jasny naturalny NCS S0603 Y20R, montażu dokonać zgodnie z zaleceniami producenta.

### MALOWANIE:

SUFIT ISTN. : kolor ciemnoszary RAL 7016


MALOWANIE ŚCIAN: kolor ciemnoszary RAL 7016  
COKÓł. prosty h=10cm, mdf, kolor RAL 7016, lakierowany lub okleinowany, klejony do podłoża.

### POSADZKI:

GRES 60x60cm, k. olor biały lub złamana biel, Fuga elastyczna Fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek, szerokość fugi 2mm.

### UWAGI:

- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIJSZEGO OPRACOWANIA.
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RÓWNIEŻE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STOLARKI, WSZYSTKIE WMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- WSZELKIE ZMIANY UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM.
- ZESTAWIENIE ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PLANAMI PODSTAWOWYMI



Projekt jest stroną prywatną Autora skłm (Dz.U.34/24/183)  
Wszelkie informacje i dane zawarte w tym projekcie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Nie należy ich kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać do celów innych niż określone w projekcie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Jednostka projektowa:

**plan3D** ADRIAN BOGUTCZAK

90-002 Łódź, ul. Tuwima 20/9  
tel. 42 2032567, fax 42 2032161, biuro@plan3d.com.pl

### Temat:

REMONT SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU  
REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

adres: 65-069 ZIELONA GÓRA  
PL. SŁOWIAŃSKI 2

### Projektant:

mgr inż. arch. Adrian Bogutczak  
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

branża: stadium: PROJEKT  
ARCHITEKTURA BUDOWLANO- ARANŻACYJNY  
rysunek: WIDOKI ŚCIAN  
SALI ROZPRAW-105a

### Skala:

1:25 arkusz: A\_06

### Data:

CZERWIEC 2017 r.