





# SALA ROZPRAW

POM	105.a
POW.	23,75m2
WYS.	3.00m

## LEGENDA

- PANELE ŚCIENNE
- ZABUDOWA GRZEJNIKA
- PODŁOGA PODNIESIONA
- OBUDOWA SYSTEMOWA Z GK

### SUFIT AKUSTYCZNY SYSTEMOWY PODMIESZANY :

Panele dźwiękochłonne podwieszane na konstrukcji lekkiej aluminiowej, pow. licowa wykończona powłoką malarską, kolor jasny naturalny NCS S0603 Y20R montażu dokonać zgodnie z zaleceniami wybr. producenta, h=300cm

### SYSTEMOWE PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE:

Dźwiękochłonne panele ścienne montowane na podkonstrukcji lekkiej aluminiowej z rdzeniem z wełny szklanej, powierzchnia licowa wykończona powłoką malarską, kolor jasny naturalny NCS S0603 Y20R, montażu dokonać zgodnie z zaleceniami producenta.

### MAŁOWANIE:

SUFIT ISTN. : kolor ciemnoszary RAL 7016

MAŁOWANIE ŚCIAN: kolor ciemnoszary RAL 7016


COKÓł. prosty h=10cm, mdf, kolor RAL 7016, lakierowany lub okleinowany, klejony do podłoża.

### POSADZKI:

GRES 60x60cm, kolor biały lub złamana biel, Fuga elastyczna Fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek, szerokość fugi 2mm.

### UWAGI:

1. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIJSZEGO OPRACOWANIA.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RÓWNIEŻE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW STOLARKI, WSZYSTKIE WYMARIY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ W NATURZE.
4. WSZELKIE ZMIANY UZGADNIĄĆ Z PROJEKTANTEM.
5. ZESTAWIENIE ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PLANAMI PODSTAWOWYMI



Projekt jest stroną prywatną Autora skłm (Dz.U.34/24/183)  
Wszelkie informacje i dane zawarte w tym projekcie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Wszelkie informacje i dane zawarte w tym projekcie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Wszelkie informacje i dane zawarte w tym projekcie mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

### Jednostka projektowa:

**plan3D** **ADRIAN BOGUTCZAK**

90-002 Łódź, ul. Tuwima 20/9  
tel. 42 2032567, fax 42 2032165, biuro@plan3d.com.pl

### Temat:

REMONT SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU  
REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

adres: 65-069 ZIELONA GÓRA  
PL. SŁOWIAŃSKI 2

### Projektant:

mgr inż. arch. Adrian Bogutczak  
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

branża: stadium: PROJEKT  
ARCHITEKTURA BUDOWLANO- ARANŻACYJNY  
rysunek: WIDOKI ŚCIAN  
SALI ROZPRAW-105a

### Skala:

1:25 arkusz: A\_04

### Data:

CZERWIEC 2017 r.