Zielona Góra, 27.09.2017r.

Oznaczenie sprawy: PN/03/17

Strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, w trybie przetargu nieograniczonego, na **remont sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.**

Zamawiający – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Pytania:

1. Stwierdzono nierówności płaszczyzn ścian co wymaga równania ścian stosując płyty g-k na stelażu – pozycji nie ma w ślepym kosztorysie.
2. Po rezygnacji z osłon grzejników należy wymienić parapety okienne na nowe – pozycji nie ma w ślepym kosztorysie.
3. Obudowa istniejącej wentylacji wymaga poprawienia geometrii za pomocą płyt g-k na kleju oraz należy przesunąć wyloty wentylacyjne – pozycji nie ma w ślepym kosztorysie.
4. Stopnie na podesty proponujemy wykonać z drewna klejonego – pozycji nie ma w ślepym kosztorysie.
5. Zamiast modułowej podłogi podniesionej o odporności ogniowej REI 30, proponujemy wykonać podłoże pod panel podestu z płyty OSB zabezpieczonej tj. wypełnionej od spodu wełną mineralną gr. 30cm co dodatkowo spowoduje wygłuszenie podczas chodzenia.
6. W celu zamontowania nowych drzwi wejściowych do sal należy podnieść nadproża drzwiowe – pozycji nie ma w ślepym kosztorysie.
7. W Sali nr 513 należy domurować ściankę po demontażu drzwi – pozycji nie ma w ślepym kosztorysie.

8. Przewidywane demontaże grzejników będą wymagały spuszczenia wody z obiegu i ponowne ich napełnienie – koszty z tym związane ze względów organizacyjnych i znajomości instalacji CO, po stronie zamawiającego.
9. Projekt przewiduje zastosowanie na sufitach paneli **np.** Ecophon Combison Uno DS. Proponujemy zastosowanie paneli o tych samych modułach Nida Aku perforowana i malowana tj, system zastosowany w remontach innych sal rozpraw.

Wyjaśnienia:

Ad1. W miejsce poz. 28 ślepego kosztorysu dla sali rozpraw nr 105a, którą należy usunąć wprowadzić równanie ścian z płyt GKB.

Ad2. Tak, należy uwzględnić w dodatkowej poz. kosztorysu ofertowego.

Ad3. Przesunięcie wylotów wentylacji nawiewnej uwzględnić w poz. 32 ślepego kosztorysu, natomiast poprawienie geometrii obudowy wentylacji wprowadzić w miejsce zakresu robót ujętego w poz. 26 ślepego kosztorysu.

Ad4. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Ad5. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Ad6. Zakres robót związany z podniesieniem nadproża drzwiowego uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Ad7. Zakres robót związany z domurowaniem ściany (zmniejszeniem otworu) uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Ad8. Tak, spuszczenie wody ze złądu i jego napełnienie leży po stronie Zamawiającego.

Ad9. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów równoważnych.

Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiany terminu składania ofert.

Z upoważnienia
Dyrektora Sądu
Dorota Danisz