

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : IMREGNACJA POWŁOK MALARSKICH LAKIEREM
ADRES INWESTYCJI : PL. SŁOWIAŃSKI 2 - POM. NR 105A I 513
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DOR-BUD KAZIMIERZ MRUK ZIELONA GÓRA OS.ŚLĄSKIE2B/2
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-27

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-03-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		LAKIEROWANIE SAL ROZPRAW						
1 d.1	analiza in- dywidualna	2-krotne lakierowanie powłok malarskich sali rozpraw nr 513 Akrylakiem 3000 z zabezpie- czeniem lub osłanianiem w miarę postępu ro- bót, elementów na styku z malowanymi po- włokami obmiar = 58.84 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0 r-g/m ²	r-g	0.00				
2*		-- M -- akrylak 3000 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	10.59				
3*		materiały pomocnicze 0 %(od M)	%	0.00				
4*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2 d.1	analiza in- dywidualna	2-krotne lakierowanie powłok malarskich sali rozpraw nr 105a Akrylakiem 3000 z zabezpie- czeniem lub osłanianiem w miarę postępu ro- bót, elementów na styku z malowanymi po- włokami obmiar = 48.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0 r-g/m ²	r-g	0.00				
2*		-- M -- akrylak 3000 0.18 dm ³ /m ²	dm ³	8.70				
3*		materiały pomocnicze 0 %	%	0.00				
4*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4.00				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		LAKIEROWANIE SAL ROZPRAW			
1		2-krotne lakierowanie powłok malarskich sali rozpraw nr 513 Akrylakiem	m ²		
d.1	analiza indywidualna	3000 z zabezpieczeniem lub osłanianiem w miarę postępu robót, elementów na styku z malowanymi powłokami			
		(8.62+3.92)*2*2.51	m ²	62.95	
		0.51*2.46+0.72*2.46	m ²	3.03	
		0.60*2.37*2	m ²	2.84	
		0.30*2.42*2	m ²	1.45	
		5.60*0.56+5.60*0.40	m ²	5.38	
		0.60*2.55+0.40*2.55+0.40*2.96	m ²	3.73	
		(0.20+0.45+0.20)*3.56+0.45*0.20*2	m ²	3.21	
		potrącenia			
		-(1.80*2.32+2.42*2.25+1.20*2.25+1.20*2.52*2+1.8*2.32+0.60*1.0*2)	m ²	-23.75	
				RAZEM	58.84
2		2-krotne lakierowanie powłok malarskich sali rozpraw nr 105a Akrylakiem	m ²		
d.1	analiza indywidualna	3000 z zabezpieczeniem lub osłanianiem w miarę postępu robót, elementów na styku z malowanymi powłokami			
		(5.61+4.11)*2*3.30	m ²	64.15	
		5.61*4.11-4.20*3.60	m ²	7.94	
		(4.20*2+3.60)*0.25	m ²	3.00	
		potrącenia			
		-[(1.88*2+4.1)*0.30+1.20*2.75*2+1.8*2.75*2+1.80*2.50+1.15*2.10+0.80*0.60*2]	m ²	-26.73	
				RAZEM	48.36