

SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA

UWAGA:



1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PODCZAS PRAC PAMIĘTAĆ O ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI PROŻ ZAINSTALOWANEJ W ISTNIEJĄCYM SUFICIE I PONOWNY JEJ MONTAŻU W SUFICIE NOWOPROJEKTOWANYM

SALA 202_ pow. : 47,74 m2




SUFIT KASETONOWY NOWY_ A K U S T Y C Z N Y _
MALOWANE NOWE PANELE
MALOWANY STELAŻ_107,30 mb
NCS S 2005-Y 30R
NCS S 2005-Y 30R
25,50 m2
montaż

PŁYTA DŹWIĘKOCHŁONNA
NIDA_AKU_N16 L 5 x 80 mm
60 x 60 cm (w module)




KLIMATYZATOR SUFITOWY



OPRAWA TYPU lub RÓWNOWAŻNA:
LUG_LONG LB LED p/t 300061.00145



OPRAWA RASTROWA TYPU lub RÓWNOWAŻNA:
LUG_OFFICE LED 600X600 p/t 060311.5L01.312



LICO NOWEJ ZABUDOWY ZGRAĆ Z
OBUDOWĄ KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH
W RAZIE POTRZEBY NADŁOŻYC G-K
TAK ABY UZYSKAĆ KĄTY PROSTE

ZABUDOWA WISZĄCA G-K
H=62cm, 8,45 m2
MALOWANIE KOLOR : NCS S 2005 - Y 30R
UKŁAD PROFILI DOPASOWAĆ
DO INSTRUKCJI MONTAŻU LAMP

ZABUDOWA WISZĄCA G-K
H=43cm, 4,83 m2
MALOWANIE KOLOR : NCS S 2005 - Y 30R

Uwaga!:

OŚ

POMIĘDZY OBUDOWAMI KANAŁÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWA					
architekt					
Bohdan Dorocki					
Wilkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 debod@poczta.onet.pl					
TEMAT		PROJEKT REMONTU SAL ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE			
LOKALIZACJA		Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra			
INWESTOR		Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra			
BRANŻA		ARCHITEKTURA			
ETAP		PROJEKT WNĘTRZ			
NAZWA RYSUNKU		RZUT SUFITU_SALA 202			
DATA		12/2015		SKALA 1:50	
		Imię, Nazwisko		Nr Uprawnień	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Bohdan Dorocki		LOA/A3/2003/GW	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Maciej Chodorowski		LOA/A3/2003/GW	
				Podpis	
				NR RYS. 35/A	