

RZUT SUFITU_SALA 205

SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA

UWAGA:


1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PODCZAS PRAC PAMIĘTAĆ O ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI PROŻ ZAINSTALOWANEJ W ISTNIEJĄCYM SUFICIE I PONOWNY JEJ MONTAŻU W SUFICIE NOWOPROJEKTOWANYM

SALA 205_ pow. : 49,65 m2




SUFIT KASETONOWY NOWY_ montaż 24,70 m2
AKUSTYCZNY_ NCS S 2005-Y 30R
MALOWANE NOWE PANELE NCS S 2005-Y 30R
MALOWANY STELAŻ_ 98,80 mb NCS S 2005-Y 30R

PŁYTA DŹWIĘKOCHŁONNA
NIDA_AKU_N16 L 5 x 80 mm
60 x 60 cm (w module)



LICO NOWEJ ZABUDOWY ZGRAĆ Z
OBUDOWĄ KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH
W RAZIE POTRZEBY NADŁOŻYC G-K
TAK ABY UZYSKAĆ KĄTY PROSTE



ZABUDOWA WISZĄCA G-K
H=62cm, 8,45 m2
MALOWANIE KOLOR : NCS S 2005 - Y 30R
UKŁAD PROFILI DOPASOWAĆ
DO INSTRUKCJI MONTAŻU LAMP

ZABUDOWA WISZĄCA G-K
H=43cm, 4,83 m2
MALOWANIE KOLOR : NCS S 2005 - Y 30R

Uwaga!
OŚ
POMIĘDZY OBUDOWAMI KANAŁÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
architekt			
Bohdan Dorocki			
Wilkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 dbodod@poczta.onet.pl			
TEMAT	PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE		
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
INWESTOR	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ETAP	PROJEKT WNĘTRZ		
NAZWA RYSUNKU	RZUT SUFITU_SALA 205		
DATA	SKALA	NIT RYS.	
12/2015	1:50	36/A	
	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOA/63/2003/GW	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOA/22/2003/GW	