


SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA
2. UŻYWAĆ KLEJU ELASTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PŁYT I ELEMENTÓW O DUŻYM FORMACIE. FUGA 2mm ELASTYCZNA

UWAGA:

1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKOŃCZENIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PO WYBORZE MATERIAŁU WG ELEMENTÓW RÓWNOWARTYCH (PRODUKENTKOLOPARAMETRY) PRZEDŁOŻYĆ PROBKI DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA

SALA 105_ pow. : 73,33 m2



NOWA POSADZKA

PŁYTKA GRESOWA
60 x 90 cm (w module)
kolor : beton
struktura : matowa
powierzchnia : szorstka
antypoślizgowa

32,20 m2

cokolik h=10 cm
materiał j.w.

NOWY PODEST
wykonać wg rys.
szczegółowego



DESKA/PANEL DREWNIANY
kolor: jasny dąb
14,60 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
architekt			
Bohdan Dorocki			
Wilkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 dorbod@poczta.onet.pl			
TEMAT	PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE		
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
INWESTOR	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ETAP	PROJEKT WNĘTRZ		
NAZWA RYSUNKU	RZUT POSADZKI_SALA 105		
DATA	12/2015	SKALA	1:50
			NR RYS. 24/A
	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOA/9/2003/GW	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOA/22/2003/GW	

ŚCIANA_A

ŚCIANA_D

+0,00_posadzka

+0,32_podest

+0,16

+0,16

ŚCIANA_B

ŚCIANA_C

100
200