

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POM. BIUROWYCH I PIĘTRA
ADRES INWESTYCJI : ZIELONA GÓRA PL. SŁOWIAŃSKI 2
INWESTOR : SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : PL. SŁOWIAŃSKI 2 ZIELONA GÓRA
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 27.03.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	POM. BIUROWE NR 101							
1.1	ROBOTY BUDOWLANE							
1.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
2	POM. BIUROWE NR 101a							
2.1	ROBOTY BUDOWLANE							
2.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
3	POM. BIUROWE NR 103							
3.1	ROBOTY BUDOWLANE							
3.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
4	POM. BIUROWE NR 104							
4.1	ROBOTY BUDOWLANE							
4.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
5	POM. BIUROWE NR 106							
5.1	ROBOTY BUDOWLANE							
5.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
6	POM. BIUROWE NR 107							
6.1	ROBOTY BUDOWLANE							
6.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
7	POM. BIUROWE NR 108							
7.1	ROBOTY BUDOWLANE							
7.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
8	POM. BIUROWE NR 109							
8.1	ROBOTY BUDOWLANE							
8.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
9	POM. BIUROWE NR 111							
9.1	ROBOTY BUDOWLANE							
10	POM. BIUROWE NR 112							
10.1	ROBOTY BUDOWLANE							
11	POM. BIUROWE NR 113							
11.1	ROBOTY BUDOWLANE							
11.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
12	POM. SOCJALNE NR 114; 114a							
12.1	ROBOTY BUDOWLANE							
12.2	ROBOTY ELEKTRYCZNE							
13	OBWODY ZASILAJĄCE- KORYTARZE							
14	ROBOTY MALARSKIE NA KORYTARZU							
15	ROBOTY STOLARSKIE							
16	KLATKA SCHODOWA EWAKUAC.							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POM. BIUROWE NR 101			
1.1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		2.82*3.58+0.88*0.30+0.85*0.50	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
3 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		10.78	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
4 d.1.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.78	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
7 d.1.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		10.78	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
8 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		10.78	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
9 d.1.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.2, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10.78+(3.88+2.82)*2*3.25	m ²	54.33	
				RAZEM	54.33
11 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.78	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
12 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		54.33-10.78	m ²	43.55	
				RAZEM	43.55
13 d.1.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
1.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
14 d.1.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
15 d.1.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17 d.1.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
19 d.1.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		POM. BIUROWE NR 101a			
2.1		ROBOTY BUDOWLANE			
20 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.2.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		2.63*3.61+0.85*0.30+0.85*0.50	m ²	10.17	
				RAZEM	10.17
22 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-pas w progu wejściowym	m ²		
		0.30*0.90	m ²	0.27	
				RAZEM	0.27
23 d.2.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		10.17+0.27	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
24 d.2.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.2.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
26 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.17+0.27	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
27 d.2.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		10.17+0.27	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
28 d.2.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progami i podkładem z pianki	m ²		
		10.17+0.27	m ²	10.44	
				RAZEM	10.44
29 d.2.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
30 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10.17+(3.91+2.63)*2*3.25	m ²	52.68	
				RAZEM	52.68
31 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.17	m ²	10.17	
				RAZEM	10.17
32 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z grunтовaniem	m ²		
		52.68-10.17	m ²	42.51	
				RAZEM	42.51
33 d.2.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
2.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
34 d.2.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.2.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
37 d.2.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDyp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.2.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDyp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
39 d.2.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		POM. BIUROWE NR 103			
3.1		ROBOTY BUDOWLANE			
40 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej + płytek PCV	m ²		
		(2.79*3.52+0.85*0.30+0.85*0.50+0.77*0.53)*2	m ²	21.82	
				RAZEM	21.82
42 d.3.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		2.79*3.52+0.85*0.30+0.85*0.50+0.77*0.53	m ²	10.91	
				RAZEM	10.91
43 d.3.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbedy do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44 d.3.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
45 d.3.1	KNR 0-14 2011-01	Zabudowa kanału z kratką wywiewną płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		0.50*(0.40+0.40)*2	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
46 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.91	m ²	10.91	
				RAZEM	10.91
47 d.3.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		10.91	m ²	10.91	
				RAZEM	10.91
48 d.3.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		10.91	m ²	10.91	
				RAZEM	10.91
49 d.3.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
50 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10.91+(2.79+3.82)*2*3.25	m ²	53.88	
				RAZEM	53.88
51 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		53.88-10.91	m ²	42.97	
				RAZEM	42.97

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem 52.68-10.17	m ² m ²	 42.51	
				RAZEM	42.51
53 d.3.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.65	m ³ m ³	 0.65	
				RAZEM	0.65
3.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
54 d.3.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
55 d.3.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
56 d.3.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
57 d.3.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
58 d.3.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
59 d.3.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4		POM. BIUROWE NR 104			
4.1		ROBOTY BUDOWLANE			
60 d.4.1	kalk. własna	Demontaż rolet okiennych wewn. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
61 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.4.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV 2.78*3.58+0.85*0.30+0.78*0.50	m ² m ²	 10.60	
				RAZEM	10.60
63 d.4.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej 10.60	m ² m ²	 10.60	
				RAZEM	10.60
64 d.4.1	KNR 0-14 2011-01	Zabudowa kanału z kratką wywiewną płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 0.25*2	m ² m ²	 0.50	
				RAZEM	0.50
65 d.4.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.4.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
67 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 10.60	m ² m ²	 10.60	
				RAZEM	10.60
68 d.4.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm 10.60	m ² m ²	 10.60	
				RAZEM	10.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.4.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użyteczności min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		10.60	m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
70 d.4.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
71 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10.60+(4.06+2.78)*2*3.25	m ²	55.06	
				RAZEM	55.06
72 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.60	m ²	10.60	
				RAZEM	10.60
73 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		55.06-10.60	m ²	44.46	
				RAZEM	44.46
74 d.4.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
4.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
75 d.4.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
76 d.4.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
77 d.4.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
78 d.4.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.4.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
80 d.4.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		POM. BIUROWE NR 106			
5.1		ROBOTY BUDOWLANE			
81 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
82 d.5.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie maskownicy otworu drzwiowego z płyt meblowych	m ²		
		1.50*2.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
83 d.5.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		2.78*4.22+0.92*0.30-0.57*0.93	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
84 d.5.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		11.48	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
85 d.5.1	KNR 0-14 2011-01	Zabudowa kanału z kratką wywiewną płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		0.30*2	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.5.1	KNR 0-14 2011-01	Zabudowa otworu drzwiowego płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 2.0*0.90	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
87 d.5.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
88 d.5.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m m	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
89 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 11.48	m ² m ²	 11.48	 11.48
				RAZEM	11.48
90 d.5.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm 11.48	m ² m ²	 11.48	 11.48
				RAZEM	11.48
91 d.5.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progami i podkładem z pianki 11.48	m ² m ²	 11.48	 11.48
				RAZEM	11.48
92 d.5.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	 1.60
				RAZEM	1.60
93 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 11.48+(4.47+2.78)*2*3.25-0.90*2.05	m ² m ²	 56.76	 56.76
				RAZEM	56.76
94 d.5.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 11.48	m ² m ²	 11.48	 11.48
				RAZEM	11.48
95 d.5.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z grunтовaniem 56.76-11.48	m ² m ²	 45.28	 45.28
				RAZEM	45.28
96 d.5.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.65	m ³ m ³	 0.65	 0.65
				RAZEM	0.65
5.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
97 d.5.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
98 d.5.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
99 d.5.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ścianą dla prądu do 25 A 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
100 d.5.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm ² dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
101 d.5.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm ² z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
102 d.5.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
6		POM. BIUROWE NR 107			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.1		ROBOTY BUDOWLANE			
103 d.6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
104 d.6.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		2.47*4.22+0.85*0.30-0.57*0.93	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
105 d.6.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		10.15	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
106 d.6.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbydy do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
107 d.6.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
108 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.15	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
109 d.6.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		10.15	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
110 d.6.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użyteczności min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		10.15	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
111 d.6.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
112 d.6.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		10.15+(4.47+2.78)*2*3.25-0.90*2.05	m ²	55.43	
				RAZEM	55.43
113 d.6.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10.15	m ²	10.15	
				RAZEM	10.15
114 d.6.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z grunтовaniem	m ²		
		55.43-10.15	m ²	45.28	
				RAZEM	45.28
115 d.6.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
6.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
116 d.6.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
117 d.6.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
118 d.6.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
119 d.6.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm ² dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przeszytzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.6.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
121 d.6.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
7		POM. BIUROWE NR 108			
7.1		ROBOTY BUDOWLANE			
122 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
123 d.7.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie maskownicy otworu drzwiowego z płyt meblowych	m ²		
		1.50*2.0*2	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
124 d.7.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		2.75*4.27+0.90*0.30-0.57*0.93	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
125 d.7.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		11.48	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
126 d.7.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
127 d.7.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
128 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.48	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
129 d.7.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		11.48	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
130 d.7.1	KNR 0-14 2011-01	Zabudowa otworu drzwiowego płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2.0*0.90*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
131 d.7.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		11.48	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
132 d.7.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
133 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11.48+(4.54+2.75)*2*3.25-0.90*2.05	m ²	57.02	
				RAZEM	57.02
134 d.7.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.48	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
135 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z grunтовaniem	m ²		
		57.02-11.48	m ²	45.54	
				RAZEM	45.54
136 d.7.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
7.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.7.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
138 d.7.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
139 d.7.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
140 d.7.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
141 d.7.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
142 d.7.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
8		POM. BIUROWE NR 109			
8.1		ROBOTY BUDOWLANE			
143 d.8.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
144 d.8.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		2.82*4.27+0.85*0.30-0.57*0.93	m ²	11.77	
				RAZEM	11.77
145 d.8.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		11.77	m ²	11.77	
				RAZEM	11.77
146 d.8.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
147 d.8.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie	m		
		2.0*2+1.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
148 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		11.77	m ²	11.77	
				RAZEM	11.77
149 d.8.1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		11.77	m ²	11.77	
				RAZEM	11.77
150 d.8.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progim i podkładem z pianki	m ²		
		11.77	m ²	11.77	
				RAZEM	11.77
151 d.8.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.7, wzmocnione z ościeżnicą regulowaną T63 160-180 w okleinie CPL, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
152 d.8.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11.77+(4.54+2.82)*2*3.25-0.90*2.05	m ²	57.77	
				RAZEM	57.77
153 d.8.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.77	m ²	11.77	
				RAZEM	11.77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.8.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem 57.77-11.77	m ² m ²	 46.00	
				RAZEM	46.00
155 d.8.1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.65	m ³ m ³	 0.65	
				RAZEM	0.65
8.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
156 d.8.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
157 d.8.2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
158 d.8.2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
159 d.8.2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
160 d.8.2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
161 d.8.2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x36W 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9		POM. BIUROWE NR 111			
9.1		ROBOTY BUDOWLANE			
162 d.9.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
163 d.9.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych - częściowe związane z wymianą drzwi, ponadnormatywnym progiem i uwidocznionymi szczelinami przy węższych, nowych opaskach drzwiowych. 3.62*1.50+0.90*0.15	m ² m ²	 5.57	
				RAZEM	5.57
164 d.9.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych kl. AC5 z z listwami, progiem i podkładem z pianki- nawiązanie do istniejących w pomieszczeniu 5.57	m ² m ²	 5.57	
				RAZEM	5.57
165 d.9.1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbdy do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
166 d.9.1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
167 d.9.1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.2, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany 0.80*2.00	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
168 d.9.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów [(5.68+3.32)*2*3.25]*0.50	m ² m ²	 29.25	
				RAZEM	29.25
10		POM. BIUROWE NR 112			
10.1		ROBOTY BUDOWLANE			
169 d.10. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.10. 1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.	RAZEM	1.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
171 d.10. 1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
172 d.10. 1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.2, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
173 d.10. 1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		(3.63+5.46)*2*3.25	m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
11		POM. BIUROWE NR 113			
11.1		ROBOTY BUDOWLANE			
174 d.11. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
175 d.11. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli drewnopochodnych oraz płytek PCV	m ²		
		3.19*3.63+1.87*0.50+1.15*0.16	m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
176 d.11. 1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		12.70	m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
177 d.11. 1	kalk. własna	Podkucie ościeży drzwiowych-poszerzenie pod wymiar niezbędny do montażu ościeżnic regulowanych Porta System "80"- średnio ~1 cm na stronę	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
178 d.11. 1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0*2+1.0	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
179 d.11. 1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		12.70	m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
180 d.11. 1	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości do 3 cm	m ²		
		10.78	m ²	10.78	
				RAZEM	10.78
181 d.11. 1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych LCT Click gr. 4,5 mm, klasa użytkowości min. 33 z z listwami, progami i podkładem z pianki	m ²		
		12.70	m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
182 d.11. 1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.2, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
183 d.11. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		12.70+(3.79+3.69)*2*3.25	m ²	61.32	
				RAZEM	61.32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.11. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.70	m ²	12.70	
				RAZEM	12.70
185 d.11. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem	m ²		
		61.32-12.70	m ²	48.62	
				RAZEM	48.62
186 d.11. 1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
		0.68	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
11.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
187 d.11. 2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
188 d.11. 2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
189 d.11. 2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
190 d.11. 2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm ² dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
191 d.11. 2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm ² z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
192 d.11. 2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x18W	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
12		POM. SOCJALNE NR 114; 114a			
12.1		ROBOTY BUDOWLANE			
193 d.12. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych z opaskami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
194 d.12. 1	analiza indywidualna	Wyprawienie zewnętrznych opasek gładkich wokół otworów drzwiowych pod osadzenie nowych drzwi-uzupełnienie ubytków, wyrównanie lica na całej szer., wypionowanie 2.0+1.0	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
195 d.12. 1	NNRNKB 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe DRE okleinowane CPL gr. 0.2, wzmocnione z ościeżnicą prostą 100 w okleinie CPL z opaską jednostronną, klamki Qanta Fit - mosiądz szczotkowany	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
196 d.12. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2.01*1.35+2.12*2.01+(2.01+1.35)*2*3.25+(2.12+2.01)*2*3.25	m ²	55.66	
				RAZEM	55.66
197 d.12. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.01*1.35+2.12*2.01	m ²	6.97	
				RAZEM	6.97

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.12. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem (2.01+1.35)*2*1.85+(2.12+2.01)*2*1.85	m ² m ²	 27.71	
				RAZEM	27.71
199 d.12. 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2.01+1.35)*2*1.40+(2.12+2.01)*2*1.40-0.90*1.40*2-(1.0+2.12)*1.40	m ² m ²	 14.08	
				RAZEM	14.08
200 d.12. 1	kalk. własna	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z kosztami utylizacji 0.1	m ³ m ³	 0.10	
				RAZEM	0.10
12.2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
201 d.12. 2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
202 d.12. 2	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
203 d.12. 2	KNR-W 4-03 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
204 d.12. 2	KNR 5-18 1205-02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 dla 2 opraw rastrowych natynkowych 2*36W z wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadzeniem w przesytrzeń sufitu powieszanego korytarza i zakończenia puszką rozgałęźną 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
205 d.12. 2	KNR 5-18 1205-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 10A ,3 gniazda podwójne + ramka wykonywane przewodami YDYp 3*2,5 mm2 z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wyprowadzeniem na korytarz w przestrzeń sufitu podwieszanego i zakończenia puszką rozgałęźną natynkową 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
206 d.12. 2	KNR-W 5-08 0511-05	Montaż na gotowym podłożu opraw rastrowych natynkowych ledowych 2x18W 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
13		OBWODY ZASILAJĄCE-KORYTARZE			
207 d.13	KNR-W 5-08 0202-02	Montaż konsolek pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły w przestrzeni sufitu podwieszanego Instalacja oświetleniowa 26.0+21.0+9.5 instalacja gniazd wtykowych 12.0+25.0+23.5+18.0+11	m m m	 56.50 89.50	
				RAZEM	146.00
208 d.13	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. YDYp 3*1,5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu z połączeniem w puszkach rozgałęźnych w przestrzeni sufitów podwieszanych i wprowadzeniem do tablicy piętrowej z wbudowaniem rozłączników nadmiarowo-prądowych 10A-2 obwody. 56.5	m m	 56.50	
				RAZEM	56.50
209 d.13	KNR-W 5-08 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. YDYp 3*2,5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu z połączeniem w puszkach rozgałęźnych w przestrzeni sufitów podwieszanych i wprowadzeniem do tablicy piętrowej z wbudowaniem rozłączników nadmiarowo-prądowych 16A-3 obwody. 89.5	m m	 89.50	
				RAZEM	89.50
14		ROBOTY MALARSKIE NA KORYTARZU			
210 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych opasek drzwiowych od strony korytarza oraz uzupełnionych tynków 5.0*0.15*12	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
15		ROBOTY STOLARSKIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.15	analiza indywidualna	Skrócenie skrzydeł drzwiowych	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
16		KLATKA SCHODOWA EWAKUAC.			
212 d.16	KNR 2-02 1217-01	Narożniki ochronne długości 1,5 m z kątownika alluminiowego 30x30x2 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00